



OBRA: ESTUDIO, PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS BÁSICAS Y ENRIPIADO	Enero 2021
ruta: PROVINCIAL N°39	
TRAMO: LAGO POSADAS AL LÍMITE CON CHILE	
SECCIÓN I: LAGO POSADAS - KM 20	

CÓMPUTO MÉTRICO

Ítem Nº	Designación de los trabajos	Nº de partes iguales	DIMENSIONES				Unidad de medida	CANTIDAD	
			Longitud	x	Ancho	x		Esp.	Parcial
1	Estudio y Proyecto	1					Gl	1,00	1,00
2	Construcción de Terraplén c/ compactación Especial						m³		68.952,00
	Km 10 - Km 20	1	10.000,00	x	6,76		m³	67.600,00	
			Imprevistos		2%		m³	1.352,00	
			Total					68.952,00	
3	Excavación No Clasificada						m³		2.533,99
	Lago Posadas - Km 20	1	2.413,32				m³	2.413,32	
			Imprevistos		5%		m³	120,67	
			Total					2.533,99	
4	Enripiado						m³		44.244,00
	Calzada enripiada en 6,70 m de ancho	1	20.000,00	x	6,70	x 0,20	m³	26.800,00	
	Banquina enripiada en 2,0 m de ancho	2	20.000,00	x	0,416		m³	16.640,00	
			Imprevistos		1,85%		m³	804,00	
			Total					44.244,00	
5	Excavación para fundación						m³		162,33
	P/ Obras de arte- Alcantarillas Tipo 41211	5	Área				m³		
		5	12,32				m³	61,60	
	Guardaganado S/ plano tipo O-16680 bis	5	9,30	x	2,00	x 1,00	m³	93,00	
			Imprevistos		5%		m³	7,73	
			Total					162,33	
6	Hormigón tipo H-20 para obras de arte						m³		45,10
	Plateas alcantarillas transversales	5	7,33				m³	36,65	
	Plateas Guardaganados	5	1,26				m³	6,30	
			Imprevistos		5%		m³	2,15	
			Total					45,10	
7	Hormigón Tipo H-25 para Obras de arte						m³		141,75
	Muros y losa alcantarillas transversales	5	16,11				m³	80,55	
	Muros y vigas Guardaganados	5	10,89				m³	54,45	
			Imprevistos		5%		m³	6,75	
			Total					141,75	
8	Acero especial en barras, ADN 420 (colocado)						†		5,09
	P/ Obras de arte- Alcantarillas	5	0,22				†	1,10	
	Guardaganado S/ plano tipo O-16680 bis	5	0,75				†	3,75	
			Imprevistos		5%		†	0,24	
			Total					5,09	
9	Señalización Vertical						m²		48,48
	Señal Informativa	5	1,20	x	1,80		m²	10,80	
	Señal Preventiva curvas	26	0,90	x	0,90		m²	21,06	
	Señal Preventiva de alcantarillas	39	0,30	x	0,60		m²	7,02	
	Señal Preventiva	4	0,90	x	0,90		m²	3,24	
	Señal Reglamentaria	5	0,90	x	0,90		m²	4,05	
			Imprevistos		5%		m²	2,31	
			Total					48,48	



OBRA: ESTUDIO, PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS BÁSICAS Y ENRIPIADO	Enero 2021
ruta: PROVINCIAL N°39	
TRAMO: LAGO POSADAS AL LÍMITE CON CHILE	
SECCIÓN I: LAGO POSADAS - KM 20	

CÓMPUTO MÉTRICO

Item Nº	Designación de los trabajos	Nº de partes iguales	DIMENSIONES			Unidad de medida	CANTIDAD	
			Longitud	x	Ancho x Esp.		Parcial	TOTAL
10	Perfiles para Alcantarillas guardaganado		Un				6,00	
	Guardaganado S/ plano tipo O-16680 bis	5				Un	5,00	
			Imprevistos			Un	1,00	
			Total				6,00	
11	Construcción de Puentes		Gl				2,00	
	Puente Río Tarde. Luz 25 m	1				Gl	1,00	
	Puente Río Furioso. Luz 25 m	1				Gl	1,00	
			Total				2,00	
12	Movilización de Obra		Gl				1,00	
		1				Gl	1,00	
			Total				1,00	