



OBRA: ESTUDIO, PROYECTO Y APERTURA DE TRAZA	Enero 2021
ruta: PROVINCIAL N°39	
TRAMO: LAGO POSADAS AL LÍMITE CON CHILE	
SECCIÓN II: KM 20 - LÍMITE CON CHILE	

CÓMPUTO MÉTRICO

Item Nº	Designación de los trabajos	Nº de partes iguales	DIMENSIONES			Unidad de medida	CANTIDAD		
			Longitud	x	Ancho		x	Esp.	Parcial
1	Estudio y Proyecto	1				Gl	1,00	1,00	
2	Apertura de Traza					m²		367.500,00	
	De Prog. 0,00 a 50,00 Km	1	50.000,00	x	7,00	m²	350.000,00		
			Imprevistos		5%	m²	17.500,00		
			Total				367.500,00		
3	Construcción de Terraplén c/ compactación Especial					m³		20.501,25	
	Faldeo 1	1	1.350,00	x	10,50	x	1,00	m³	14.175,00
	Faldeo 2	1	425,00	x	10,50	x	1,00	m³	4.462,50
			Imprevistos		10%	m³	1.863,75		
			Total				20.501,25		
4	Excavación No Clasificada					m³		4.232,59	
	Cruce río 1	1	80,00	x	40,00	x	0,50	m³	1.600,00
	Cruce río 2	1	80,00	x	40,00	x	0,50	m³	1.600,00
	Vados	14	10,00	x	10,00	x	0,40	m³	560,00
	zona de alcantarillas	22	12,32			m³	271,04		
			Imprevistos		5%	m³	201,55		
			Total				4.232,59		
5	Provisión y colocación de caños de chapa para alcantarillas - D= 1,00m					m		161,70	
	P/ Obras de arte- Caño D = 1,00m	21	7,00	m		m	147,00		
			Imprevistos		10%	m	14,70		
			Total				161,70		
6	Señalización Vertical					m³		107,26	
	Señal Informativa	12	1,20	x	1,80	m²	25,92		
	Señal Preventiva curvas	58	0,90	x	0,90	m²	46,98		
	Señal Preventiva de alcantarillas	68	0,30	x	0,60	m²	12,24		
	Señal Preventiva	9	0,90	x	0,90	m²	7,29		
	Señal Reglamentaria	12	0,90	x	0,90	m²	9,72		
			Imprevistos		5%	m²	5,11		
			Total				107,26		
7	Movilización de Obra					Gl		1,00	
		1				Gl	1,00		
			Total				1,00		