



Obra: Construcción de viga perimetral y sistema de drenaje para las canchas de cesped de los clubes "Mar del Plata" y "Liga de Los Barrios"	
Ubicación: Caleta Olivia	
Administración General de Vialidad Provincial	nov-22
CÓMPUTO MÉTRICO	

Ítem Nº	Designación de los trabajos	Nº de partes iguales	DIMENSIONES				Unidad de medida	CANTIDAD	
			Longitud	x	Ancho / Area / Peso	x	Esp.		

1	Acero especial en barras, ADN 420 (colocado)		Long		Peso		†		2.00
	Hierro φ 6		m		kg		†		
	Estribos viga perimetral (1φ6 c/25 cm)	2	1 234.20	x	0.222		†	0.55	
	Estribos Pilotin (1φ6 c/25 cm)	2	184.80	x	0.222		†	0.08	
	Hierro φ 10						†	0.00	
	Viga perimetral (1φ6 c/25 cm)	2	1 496.00	x	0.395		†	1.18	
	Pilotin (1φ6 c/25 cm)	2	112.00	x	0.395		†	0.09	
			Imprevistos		5%		†	0.10	
			Total					2.00	

2	Construcción de drenaje cancha						GI		2.00
		2					GI	2.00	
			Imprevistos		0%		GI	0.00	
			Total					2.00	

3	Hormigón tipo H-20 para obras de arte		Long		Area		m3		52.77
	Vigas perimetrales	2	374.00	x	0.06	x	m3	44.88	
	Pilotines	56	1.00	x	0.10	x	m3	5.38	
			Imprevistos		5%		m3	2.51	
			Total					52.77	